

Vysvetlenie k zmenám č. 2

Verejný obstarávateľ v dôsledku nižšie uvedených odpovedí na otázky uchádzačov predĺžil lehotu na predkladanie ponúk (viď upravená výzva), upravil výkaz výmer, ktorý požaduje nacenit' (viď upravený výkaz výmer) a doplnil ostatné dokumenty výzvy.

Vysvetlenie č. 4

Otázka č. 1

Žiadame o úpravu VV, nakoľko položky 2,3 sú duplicitné a chýba položka „Asfaltový betón vrstva obrusná“.

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedľujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení Vysvetlenia k zmenám č. 2.

Otázka č. 2

Žiadame o vysvetlenie či má úspešný uchádzač výškovo upraviť iba množstvá uvedené vo VV alebo množstvá podľa situácie (odpoveď VO sa týkala výmeny nie výškových úprav).

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ požaduje výškovo upraviť iba množstvá uvedené vo výkaze výmer - predmetom cenovej ponuky je výšková úprava 3 ks uličných vpustov (položka č. 5 a č. 6).

Otázka č. 3

Žiadame VO o vysvetlenie rozdielov hrúbky frézovania a pokládkou asfaltových vrstiev. Podľa výkazu výmer sa odstránenie frézovaním 200 mm ale zhotoví sa iba 140 mm asfaltových vrstiev. Žiadame VO o vysvetlenie rozdielu 60 mm.

Odpoveď na otázku č. 3

Položka č. 1 výkazu výmer bola doplnená a nové znenie je nasledujúce:
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000m², pruh š. do 1 m, do hr. 200mm 0,508t
Platí výkaz výmer v znení Vysvetlenia k zmenám č. 2.

Otázka č. 4

Žiadame VO o upresnenie miesta skládky vybúraného materiálu (vzdialenosť km od stavby) a zároveň žiadame VO o informáciu kto znáša náklady za skládkovanie.

Odpoveď na otázku č. 4

Verejnému obstarávateľovi nevyplýva povinnosť určenia miesta skládky vybúraného materiálu. Náklady za skládkovanie treba zahrnúť do cien v položkách č. 1 a č. 2.

Vysvetlenie č. 5

Otázka č. 1

Požaduje verejný obstarávateľ zrealizovať podklad z CBGM C 8/10 vo výmere 2117,83 m² ako je uvedené v novom VV (položka č. 2 a 3)? Máme za to, že podľa TS a PD by sa mala zrealizovať CBGM vo výmere 982,35 m² (podľa výkresu príloha č. 3 sa zrealizuje CBGM len na novú konštrukciu) a vybúranie betónového podkladu 1614,55 m².

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ predkladá výkaz výmer v správnom znení na nacenenie uchádzačom VO. Pre bližšiu špecifikáciu predmetu obstarávania predkladáme podrobnú PD s farebným vyznačením skladby konštrukcie vozovky a jednotlivých výmer.

Otázka č. 2

V novom výkaze výmer chýba položka zhotovenie obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 O hr. 50 mm. Môže ju verejný obstarávateľ doplniť?

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedľujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení Vysvetlenia k zmenám č. 2.

Vysvetlenie č. 6

Otázka č. 1

Otázka č. 1:

V SP poskytnutých verejným obstarávateľom sa nachádza výkaz výmer a výkres Príloha č. 2 s názvom SITUÁCIA a Technická správa. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky 1,2 a 3 s nasledovnými výmerami:

Položka č. 1 - Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	1 614,550 m2
Položka č. 2 - Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	503,280 m2
Položka č. 3 - Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po hr. 150 mm / vrátane vybúrania /.	1 614,550 m2

Máme za to, že je nesúlad medzi uvedenými položkami. Podľa nášho názoru by mal výkaz výmer obsahovať nasledovné položky s výmerami (podľa poskytnutej PD):

Položka č. 1 - Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	1 614,550 m2
Nová položka - Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 90 mm 0,254 t	632,200 m2
Nová položka - Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 240 mm 0,609 t	982,350 m2
Položka č. 2 - Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	982,350 m2
Položka č. 3 - Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po hr. 150 mm / vrátane vybúrania /.	0,000 m2
Nová položka - Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	1 614,550 m2

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť ako určil výmery položiek 1,2 a 3, ktoré nekorešpondujú s PD a technickou správou?

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ predkladá výkaz výmer v správnom znení na nacenenie. Pre bližšiu špecifikáciu predmetu obstarávania predkladáme podrobnú PD s farebným vyznačením skladby konštrukcie vozovky a jednotlivých výmer.

Vysvetlenie č. 7

Otázka č. 1

Otázka č.1 :

Na základe vysvetlenia zverejneného na stránke obstarávateľa došlo k úprave VV. Zrejme omylom však došlo k nesprávnej úprave položky č. 3 namiesto úpravy textu položky č. 2. V prílohe posielame upravený VV, ktorý podľa nás zodpovedá vysvetleniu. Prosíme o potvrdenie, aký rozsah prác treba oceniť.“

ROZPOČET							
Stavba: Oprava miestnej komunikácie Nová Baňa							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:				Projektant: 0			
Zhotoviteľ:				Spracovateľ: 0			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D HSV Práce a dodávky HSV							0,000
D 1 Zemné práce							0,000
1	K	113152550.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm 0,508 t	m2	1 614,550		0,000
D 5 Komunikácie							0,000
2	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10, po hr. 150 mm / vrátane vzbúrania /	m2	503,280		0,000
3	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 614,550		0,000
4	K	577184411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22L v pruhu š. do 3m z nemodif. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 90 mm / vrátane postrekov /	m2	1 614,550		0,000
D 8 Rúrové vedenie							0,000
5	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000		0,000
6	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
7	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	730,840		0,000
8	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu doovavnú vzdialenosť do 5000 m	t	730,840		0,000

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ nedopatrením pri úprave položky č. 2 upravil aj položku č. 3, v dôsledku čoho vznikla Vami spomínaná duplicita. Ospravedľujeme sa za vzniknutú chybu. Platí výkaz výmer v znení Vysvetlenia k zmenám č. 2.